

Item:

Servico: CONCR.ESTR.FCK=35MPA-C.RAZ    C/ADIT.CONF.LANC.AC/BC

Unid: M3

CB3038

Equipamentos	UTILIZACAO			CUSTO OPERACIONAL		Custo Horario	
	Qtde	Prod	Improd	Prod	Improd		
IE0302 - Betoneira: Penedo:-320 l	1,00	1,0000	0,0000	14,78		14,16	14,78
IE0303 - BETONEIRA : ALFA : - 750 L	1,00	1,0000	0,0000	18,55		14,16	18,55
IE0304 - Transportador Manual: Laguna Carrinho de Mão 80l	8,00	0,7000	0,3000	0,13		0,00	0,72
IE0305 - TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA A-15 - GERICA 180 L	7,00	1,0000	0,0000	0,80		0,00	5,60
IE0306 - Vibrador de Concreto: Wacker VIP45/MT2 - De Imersão	2,00	1,0000	0,0000	13,86		12,59	27,72
IE0402 - Caminhão Carroceria: Mercedes Benz: 2423 K-De Madeira 15t	0,23	1,0000	0,0000	112,07		16,79	25,78
IE0404 - Caminhão Basculante: Mercedes Benz: 2423 K - 10 m3 15 t	0,05	1,0000	0,0000	115,03		16,79	5,75
IE0509 - Grupo Gerador: Heimer: GEHMI-40 - 32 KVA	0,25	1,0000	0,0000	28,00		14,16	7,00
IE9999 - FERRAMENTAS	0,00	20,5100	0,0000	0,00		0,00	52,73
Total							158,63

Mao de Obra	Quant.	Salario	Custo Horario
IH0501 - Encarregado de Turma	1,000000		17,31
IH0604 - Pedreiro	3,000000		8,60
IH0701 - Servente	40,000000		5,35
Total			257,11

Producao da Equipe	5,600	CUSTO HORARIO TOTAL	415,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO			74,24

Material	Unid	Custo.	Consumo	Custo Unitario
CA0032 - AREIA EXTRAIDA	M3	5,67	0,516000	2,93
CA0033 - BRITA PRODUZIDA	M3	25,99	0,752000	19,54
IM0202 - Cimento Portland CP-32	kg	0,36	458,000000	164,88
IM0604 - Aditivo Plastiment BV-40	kg	1,98	2,170000	4,30
IM1163 - Areia Comercial	m3	64,00	0,594000	38,02
Total				229,67

Transporte	DMT	Custo.	Consumo	Custo Unitario
IT0001 - CIMENTO PORTLAND CP-32	0,000000	0,00	0,500000	0,00
IT0005 - AREIA COMERCIAL	0,000000	0,00	0,774000	0,00
IT0009 - BRITA COMERCIAL	0,000000	0,00	1,128000	0,00
IT0156 - Transporte comerc. de cimento rodovia não pavimentada	0,000000	0,45	0,458000	0,00
IT0157 - Transporte comerc de cimento rodovia pavimentada	58,300000	0,30	0,458000	8,01
IT0158 - Transporte de brita rodovia não pavimentada	5,300000	0,46	1,071000	2,61
IT0159 - Transporte de brita rodovia pavimentada	5,400000	0,31	1,071000	1,79
IT0160 - Transporte de areia rodovia não pavimentada	0,000000	0,46	0,891000	0,00
IT0161 - Transporte de areia rodovia pavimentada	25,000000	0,31	0,891000	6,91
IT0202 - Transporte local de cimento Rodovia não pavimentada	0,000000	0,80	0,458000	0,00
IT0203 - Transporte local de cimento Rodovia pavimentada	0,000000	0,60	0,458000	0,00
Total				19,32

Preco de Custo	323,23
Bonificacao	27,84%
Preco de Venda	413,22