

LOTE 11 - EMERGENCIAL -BDI = 27,84%

Item: 3 1 2		s/codigo					
Servico: Escavação,carga, descarga e espalhamento - para DMT > 2000 m							
Unid: m3							
		UTILIZACAO		CUSTO OPERACIONAL			
Equipamentos	Qtde	Prod	Improd	Prod	Improd	Custo Horario	
IE0006 - Motoniveladora Caterpillar 120H	1,00	0,780000	0,220000	125,09	18,36	101,61	
IE0062 - Escavadeira Hidráulica Caterpillar : 330 DL	1,00	1,000000	0,000000	214,25	19,41	214,25	
IE9999 - FERRAMENTAS	0,00	15,510000	0,000000	0,00	0,00	5,17	
Total						321,03	
Mao de Obra				Quant.	Salario	Custo Horario	
IH0501 - Encarregado de Turma				1,000000	17,31	17,31	
IH0701 - Servente				3,000000	5,35	16,05	
Total						33,36	
Producao da Equipe		192,000	CUSTO HORARIO TOTAL			354,39	
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO						1,85	
Preco de Custo						1,85	
Bonificacao						27,84%	0,52
Preco de Venda						2,37	

Item: 3 1 3		s/codigo					
Serviço: Momento de transporte até 2,0 km							
Unid: m3xkm							
		UTILIZACAO		CUSTO OPERACIONAL			
Equipamentos	Qtde	Prod	Improd	Prod	Improd	Custo Horario	
IE0432 - Caminhão Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 2	1,00	1,000000	0,000000		141,63	16,79	141,63
Total							141,63
Producao da Equipe		97,000		CUSTO HORARIO TOTAL			141,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO							1,46
Preco de Custo							1,46
Bonificacao							27,84% 0,41
Preco de Venda							1,87

Item: 3 1 3

s/codigo

Servico: Momento de transporte além 2,0 km

Unid: m3xkm

Equipamentos	Qtde	UTILIZACAO		CUSTO OPERACIONAL		Custo Horario
		Prod	Improd	Prod	Improd	
IE0432 - Caminhão Basculante; Volvo BM FM 12 6x4 - 2	1,00	1,000000	0,000000	141,63	16,79	141,63
Total						141,63
Producao da Equipe	161,000			CUSTO HORARIO TOTAL		141,63
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO						0,88
Preco de Custo						0,88
Bonificacao					27,84%	0,24
Preco de Venda						1,12